工　艺		自动化	
建　筑		给排水	
结　构		暖　通	
电　气		总　图	

北

新增包装机项目总平面图

主要技术经济指标

项目		计量单位	数值
规划总用地		m^2	57467.00
计算容积率的用地面积		m^2	57467.00
总建筑面积		m^2	31963.00
其中	原有建筑面积	m^2	29081.80
	新建建筑面积	m^2	281.20
	预留建筑面积	m^2	2600.00
计入容积率面积		m^2	34563.00
建筑占地面积		m^2	24109.5
建筑密度		%	41.95
容积率			0.60
绿地面积		m^2	5000
绿地率		%	8.70

图　例

名称	图例
用地红线	
原有建、构筑物	
新建建、构筑物	
预留建、构筑物	
新修道路	
绿化场地	

说　明

1、本图根据甲方提供地1:1000地形图和各专业提供的资料绘制而成;

2、本图采用1980年国家坐标系,1985国家高程基准测量;

3、本图道路采用公路型道路,道路披度以%计,图中所注尺寸均以米计;

4、总平面图中各个建构筑物轮廓以轴线进行标注。

注册师章盖章处

院出图章盖章处

4						
3						
2						
1						
修改版次	修改日期	修改说明	设计	审核	审定	设总

河北省建筑材料工业设计研究院有限公司

审定		工程名称					
审核		图　名					
校对							
设计		比　例	1:1	图　号		日期	2024.4.18	阶段